

| KOSZTORYS OFERTOWY | | | | KO 1510/3 | | |
|--|-----------------|---|-----------|-----------|------------|---------|
| Budowa torowiska tramwajowego i pętli tramwajowo-autobusowej wraz z infrastrukturą w ul. Rogowskiej Roboty związane z przebudową i budową infrastruktury SDIP | | | | | | |
| Lp | Nr Specyfikacji | Opis pozycji | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ulica Rogowska - - przystanki 11NŻ, 12 | | | | | | |
| CZ. ELEKTRYCZNA - MONTAŻ KABLI W NOWEJ KANALIZACJI | | | | | | |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| Montaże | | | | | | |
| 1 | | Montaż kabli YKY 3x4mm2, podłączenie, pomiary | m | 234 | | |
| 2 | | Montaż kabli YKY 3x6mm2, podłączenie, pomiary | m | 215 | | |
| 3 | | Montaż kabli YKY 3x10mm2, podłączenie, pomiary | m | 4 | | |
| 4 | | Montaż kabli YKY 3x16mm2, podłączenie, pomiary | m | 4 | | |
| 5 | | Montaż kabli FTP-OUTDOOR 4x2x0,5 kat.5 | m | 1012 | | |
| Ogółem cz. ELEKTRYCZNA ZASILANIE | | | | | | - |
| CZ. ELEKTRYCZNA ITS | | | | | | |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 1 | | Montaż szafki zasilającej | kpl. | 2 | | |
| 2 | | Montaż szafy ITS | kpl. | 1 | | |
| 3 | | Montaż nowego masztu z gniazdem RS | kpl. | 4 | | |
| 4 | | Montaż tablicy DIP z licencją | kpl. | 4 | | |
| 5 | | Uruchomienie urządzeń systemu ITS | kpl. | 1 | | |
| Razem dział: ELEKTRYCZNA ITS | | | | | | |
| Ogółem cz. ELEKTRYCZNA SYGNALIZACJA | | | | | | |
| Łącznie: | | | | | | |
| ulica Rogowska - - przystanki 13NŻ, 14 | | | | | | |
| CZ. ELEKTRYCZNA - MONTAŻ KABLI W NOWEJ KANALIZACJI | | | | | | |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| Montaże | | | | | | |
| 1 | | Montaż kabli YKY 3x4mm2, podłączenie, pomiary | m | 349 | | |
| 2 | | Montaż kabli YKY 3x10mm2, podłączenie, pomiary | m | 4 | | |
| 3 | | Montaż kabli YKY 3x16mm2, podłączenie, pomiary | m | 4 | | |
| 4 | | Montaż kabli FTP-OUTDOOR 4x2x0,5 kat.5 | m | 1012 | | |
| Ogółem CZ. ELEKTRYCZNA - MONTAŻ KABLI W NOWEJ KANALIZACJI | | | | | | |
| CZ. ELEKTRYCZNA ITS | | | | | | |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 1 | | Montaż szafki zasilającej | kpl. | 2 | | |
| 2 | | Montaż szafy ITS | kpl. | 1 | | |
| 3 | | Montaż nowego masztu z gniazdem RS | kpl. | 4 | | |
| 4 | | Montaż tablicy DIP z licencją | kpl. | 4 | | |
| 5 | | Uruchomienie urządzeń systemu ITS | kpl. | 1 | | |
| Ogółem CZ. ELEKTRYCZNA ITS | | | | | | |
| ŁĄCZNIE: | | | | | | |
| Pętla Rogowska - nowe elementy systemu DIP | | | | | | |
| CZ. ELEKTRYCZNA - MONTAŻ NOWYCH KABLI W NOWEJ KANALIZACJI | | | | | | |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| Montaże | | | | | | |
| 1 | | Montaż kabli YKY 3x4mm2, podłączenie, pomiary | m | 367 | | |
| 2 | | Montaż kabli YKY 3x6mm2, podłączenie, pomiary | m | 278 | | |
| 3 | | Montaż kabli FTP-OUTDOOR 4x2x0,5 kat.5 | m | 645 | | |
| Ogółem CZ. ELEKTRYCZNA - MONTAŻ NOWYCH KABLI W NOWEJ KANALIZACJI | | | | | | |
| CZ. ELEKTRYCZNA - DEMONTAŻ ELEMENTÓW | | | | | | |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| Montaże | | | | | | |
| 1 | | Demontaż kabli YKY 3x4mm2, odłączenie | m | 460 | | |
| 2 | | Demontaż kabli YKY 3x6mm2, podłączenie, pomiary | m | 514 | | |
| 3 | | Demontaż kabli FTP-OUTDOOR 4x2x0,5 kat.5 | m | 974 | | |
| 4 | | Demontaż tablicy DIP | szt | 1 | | |
| Ogółem cz. Elektryczna-demontaż elementów | | | | | | |
| CZ. ELEKTRYCZNA - MONTAŻ UPRZEDNIO ZDEMONTOWANYCH KABLI W NOWEJ KANALIZACJI | | | | | | |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| Montaże | | | | | | |
| 1 | | Montaż kabli YKY 3x4mm2 | m | 172 | | |
| 2 | | Montaż kabli YKY 3x6mm2, podłączenie, pomiary | m | 218 | | |
| 3 | | Montaż kabli FTP-OUTDOOR 4x2x0,5 kat.5 | m | 390 | | |
| Ogółem cz. Montaż uprzednio zdemontowanych kabli w nowej kanalizacji | | | | | | |
| CZ. ELEKTRYCZNA ITS | | | | | | |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 1 | | Montaż szafki zasilającej | kpl. | 1 | | |
| 2 | | Montaż szafy ITS | kpl. | 1 | | |
| 3 | | Montaż nowego masztu z gniazdem RS | kpl. | 4 | | |
| 4 | | Montaż przeniesionego masztu z gniazdem RS | kpl. | 1 | | |
| 5 | | Montaż tablicy DIP z licencją - przeniesienie | kpl. | 1 | | |
| 6 | | Montaż tablicy DIP z licencją | kpl. | 4 | | |
| 7 | | Uruchomienie tablic DIP | kpl. | 3 | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|------|---|----------|
| 8 | Uruchomienie urządzeń systemu ITS -SDIP | kpl. | 1 | |
| Ogółem: ELEKTRYCZNA ITS | | | | |
| | | | | łącznie: |
| | | | | RAZEM: |