

# KOSZTORYS OFERTOWY

## "Partynice - Strefa rekreacji i zagospodarowanie okolic stawu na terenie WTWK PARTYNICE"

Zadanie 05750 - PARTY NICE

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 77300000-3 Zabezpieczenie zieleni</b>						
1 d.1	analiza indywidualna	Zabezpieczenie drzew i krzewów na okres wykonywania robót	kpl.	1,00		
Razem dział: Zabezpieczenie zieleni						
<b>2 45111200-0 Roboty ziemne</b>						
2 d.2	analiza indywidualna	Roboty ziemne i przygotowawcze	m2	1 500,00		
Razem dział: Roboty ziemne						
<b>3 45111200-0 Roboty ziemne</b>						
3 d.3	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	m2	1 135,36		
4 d.3	KNR-W 4-01 0101-04 analogia	Zdjęcie warstwy ziemi wierzchniej	m3	255,75		
5 d.3	KNR 2-31 0401-03 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe w gruncie kat.I-II	m	584,32		
6 d.3	KNR-W 4-01 0109-01 analogia	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 0,5 km (grunt kat. I-II) - wywóz na terenie inwestora (wsp. 0,6)	m3	255,75		
Razem dział: Roboty ziemne						
<b>4 45233200-1 Obrzeża</b>						
<b>4.1. obrzeża - rolki granitowe</b>						
7 d.4.1	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod krawężniki betonowa z C8/10 z oporem	m3	29,22		
8 d.4.1	KNR 2-31 0305-02 analogia	Rolka z kostki kamiennej (granitowa szara) o wysokości 15 cm	m	584,32		
Razem dział: obrzeża - rolki granitowe						
Razem dział: Obrzeża						
<b>5 45233200-1 Nawierzchnie</b>						
<b>5.1. HansGrand</b>						
9 d.5.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	348,50		
10 d.5.1	KNR 2-31 0104-07 analogia	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z pospółki w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2	348,50		
11 d.5.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	348,50		
12 d.5.1	analiza indywidualna	Nawierzchni ekologiczna typu HanseGrand ok.8cm	m2	348,50		
Razem dział: HansGrand						
<b>5.2. ciągi piesz - żwir</b>						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
13 d.5.2	KNR 2-31 0103-01 analogia	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2	498,36		
14 d.5.2	KNR AT-04 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny	m2	498,36		
15 d.5.2	KNR 2-31 0202-05 0202-06 analogia	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 30 cm	m2	498,36		
Razem dział: ciągi piesz - żwir						
5.3.						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
25 d.7	analiza indywidualna	Stół do tenisa stołowego - wg PW - dostawa i montaż	szt	2,00		
26 d.7	KNR 2-23 0308-02 analogia	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.do 0.30 m3 (wsp. Rx0,6)	m3	15,70		
27 d.7	analiza indywidualna	Altany drewniane (rzut 3500x3500mm) - wg PW - dostawa i montaż	szt	3,00		
28 d.7	analiza indywidualna	Grill parkowy - wg PW - dostawa i montaż	szt	3,00		
29 d.7	analiza indywidualna	Komplet szachowy z obrotową szachownicą (stół i dwa krzesła) - wg PW - dostawa i montaż	szt	3,00		
30 d.7	analiza indywidualna	Stół - komplet piknikowy (stół + 2 ławy) - wg PW - dostawa i montaż	szt	3,00		
31 d.7	analiza indywidualna	Żagiel - zacieniacz - wg PW - dostawa i montaż	szt	1,00		
32 d.7	analiza indywidualna	Ławki ogrodowe - wg PW - dostawa i montaż	szt	10,00		
33 d.7	KNR 2-23 0308-01 analogia	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 (wsp. Rx0,6)	m3	5,85		
34 d.7	analiza indywidualna	Tablice informacyjne - wg PW - dostawa i montaż	szt	3,00		
35 d.7	analiza indywidualna	Kosz na śmieci - wg PW - dostawa i montaż	szt	8,00		
36 d.7	analiza indywidualna	Stojak na rowery - wg PW - dostawa i montaż	szt	14,00		
Razem dział: Mała architektura						
8	45340000-2	Ogrodzenie				
8.1.	siatka zgrzewana					
37 d.8.1	KNR 2-23 0404-01 analogia	Ogrodzenie z siatki zgrzewanej - ogrodzenie z elementów panelowych systemowych mocowane na słupkach (stal ocynkowana lub malowana proszkowo) wys 153cm Ogrodzenie z siatki zgrzewanej typu VEGA 153cm (dostosowane do istniejącego)	m	192,30		
Razem dział: siatka zgrzewana						
8.2.	palisada					
38 d.8.2	KNR 2-11 0522-02 analogia	Wykonanie palisady wys. 1,20 - przy średnicy kołków i słupków 10-12 cm i głębokości mocowania do 1.50 m w gruncie kat. III	m	148,60		
39 d.8.2	KNR 2-23 0606-02 analogia	Wykonanie balustrady z liny "żeglarskiej"- 2cm średnicy - na gotowych słupkach drewnianych	m	16,50		
Razem dział: palisada						
Razem dział: Ogrodzenie						
9	77310000-6	Zieleń				
40 d.9	analiza indywidualna	Odtworzenie nawierzchni zielonych	m2	2 000,00		
Razem dział: Zieleń						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						