

Kosztorys ofertowy nr 2

Usterka nr 64.2

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	wg kalkulacji Wykonawcy	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - pomiar ciągłości przewodów	pomiar	66,00		
2		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar	1,00		
3		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar	65,00		
4		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar - analogia - zasilanie wspustów dachowych, kabel YKYżo 5x2,5 mm2	pomiar	1,00		
5		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar	1,00		
6		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	pomiar	67,00		
7		Kable o masie do 1 kg/m układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - roboty w budowni na wysokości 12-24 m - YDY 3x2,5 mm2	szt	66,00		
8		Kable o masie do 1 kg/m układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - roboty w budowni na wysokości 12-24 m - analogia - demontaż kabla	szt	66,00		
9		Wymiana kosza podgrzewanego spustowego wraz z uruchomieniem - system Pluvia oraz uruchomienie systemu kabli grzewczych	szt	66,00		
10		Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy - roboty w budowni na wysokości 12-24 m - wyłącznik nadprądowy 3P; B16A	szt	2,00		
11		Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy - roboty w budowni na wysokości 12-24 m - analogia - demontaż wyłącznika nadprądowego 3P; B16A	szt	2,00		
					Razem	