

Kosztorys ofertowy nr 3

Usterka nr 64.1

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar | cj. | wartość |
|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----|---------|
| 1 | wg kalkulacji Wykonawcy | Opracowanie dokumentacji na uszczelnienie | kpl. | 1,00 | | |
| 2 | | Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 7,00 | | |
| 3 | | Wykonanie uszczelnienia styku strop/fasada fartuchem EPDM klejonym klejem na zimno | m2 | 4,12 | | |
| 4 | | Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych kitem przeciwpożarowym | mb | 21,00 | | |
| 5 | | Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy ocynkowanej oraz wykonanie zaślepień (zakończeń) obróbki blacharskiej za pomieszczeniami toalet | m2 | 8,40 | | |
| 6 | | Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie silikonem dekarским | m2 | 8,40 | | |
| 7 | | Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza | m2 | 2,16 | | |
| 8 | | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym | m2 | 2,16 | | |
| 9 | | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - wysokość ponad 5 do 10 m | m2 | 11,00 | | |
| 10 | | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m | m2 | 10,00 | | |
| 11 | | Czas pracy rusztowań niezbędnymi przestawieniami | kpl. | 1,00 | | |
| Razem | | | | | | |